

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Perbaikan Alur Sungai Batang Mapun Kec. Lubuk Sikaping

I. DATA PEKERJAAN

1. Nama Paket Pekerjaan : Perbaikan alur sungai Batang Mapun Kec. Lubuk Sikaping
2. Pagu Dana : Rp. 144.650.760,00
3. Sumber Dana : APBD Kabupaten Pasaman TA. 2023

II. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi : Pekerjaan di Kecamatan Lubuk Sikaping
Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

III. URAIAN PEKERJAAN

4. Pekerjaan ini adalah Perbaikan alur sungai Batang Mapun Kec. Lubuk Sikaping dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :

I. Pekerjaan Persiapan

1. Papan Nama Proyek
2. Pengukuran dan Pemasangan Bouplank
3. Fasilitasi Kegiatan (K3)

II. Pekerjaan Tanah

1. 1 M3 Penggalan 1 M3 Tanah Berbatu sedalam > 1 s.d. 2 M' Untuk Volume s.d. 200 M3
2. 1 M3 Timbunan Tanah atau Urugan kembali tanah biasa/liat

III. PEKERJAAN PASANGAN

1. Pemasangan Pondasi Batu Mortar Tipe N (5,2 Mpa) beda tinggi > 1 s.d 2 m'
2. Plesteran 1 SP : 3PP Tebal 15 mm

IV. PEKERJAAN DEWATERING (NORMATIF)

1. 1 buah Kisdan pasir/ tanah Dibungkus Karung Plastik Bagor 43 x 65 cm
2. Pengoperasian Per- jam Pompa Air Diesel Daya 15 KW

IV. GAMBAR RENCANA KERJA

Gambar Rencana Kerja yang dipergunakan adalah gambar yang terlampir dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak.

V. SPESIFIKASI BAHAN

Seluruh bahan yang dipakai untuk pekerjaan ini harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam spesifikasi teknis, dan harus mengutamakan penggunaan bahan, peralatan dan jasa produksi dalam negeri.

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Perbaikan Alur Sungai Batang Mapun Kec. Lubuk Sikaping

VI. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang dipakai sebagai pedoman adalah jadwal yang telah disesuaikan dengan tanggal terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja.
2. Pelaksanaan pekerjaan selama **90 (Sembilan Puluh)** hari kalender terhitung dari tanggal mulai kerja sesuai dengan SPMK.

VII. PERALATAN DAN PERSONIL

No.	Jabatan	Jumlah	Pengalaman Minimal	Persyaratan
1.	Pelaksana Lapangan	1 Orang	Minimal 2 Tahun	SKT Pelaksana Saluran Irigasi / SKK Pelaksana Saluran Irigasi

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Kapasitas	Status Kepemilikan
1	Excavator	1 Unit	0,80-1.00 m3	Milik Sendiri/Sewa